



COMUNE DI DAZIO (SO)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO
A RISCHIO IDROGEOLOGICO - REALIZZAZIONE DI OPERE
PASSIVE DI PROTEZIONE DELL'ABITATO DI REGOLIDO"
COMUNE DI DAZIO (SO)**

"Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 19.05.2023 "Investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145). Annualità 2023-2024-2025. [PNRR - M2C4 - Inv.2.2]"

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI DELLA SICUREZZA

PROGETTISTA

ING. BRANCHINI FRANCESCO
Via Al torrente, 29 - Colico (LC)
tel. 0341592775
E-mail: branchini.ingegneria@gmail.com



RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Geom. Simone Innocenti

SCALA:

ELABORATO N.

14.C

00	GIUGNO 2024	Consegna
Rev	Data	Motivazione

Comune di Dazio
Provincia di Sondrio

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO
IDROGEOLOGICO - REALIZZAZIONE DI OPERE PASSIVE DI
PROTEZIONE DELL'ABITATO DI REGOLIDO

COMMITTENTE: Comune di Dazio - (SO)

Data, 18/06/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 1S.00.010.00 10	RIUNIONI DI COORDINAMENTO Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate ... iconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti. Riunioni coordinamento					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	46,76	233,80
2 NC.10.450.0 060.a	RECINZIONE Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi ... ntaggio:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere Recinzione		700,00			700,00		
	SOMMANO m					700,00	3,15	2'205,00
3 NC.10.450.0 060.b	RECINZIONE - nolo oltre 30 gg Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi ... lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione Recinzione	3,00	700,00			2'100,00		
	SOMMANO m					2'100,00	0,45	945,00
4 NC.10.350.0 010.a	NOLO PONTEGGIO METALLICO Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e ... sclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio Ponteggio formazione muri pietra		30,00		2,000	60,00		
	SOMMANO m²					60,00	11,15	669,00
5 NC.10.350.0 040.a	NOLO PIANI DI LAVORO Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio Ponteggio formazione muri pietra		30,00	1,000		30,00		
	SOMMANO m²					30,00	5,68	170,40
6 NC.10.350.0 035.a	NOLO PARAPETTI Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommità dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti ... atori e pubblica:- altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	6,80	204,00
7 NC.30.300.0	SEGNALI MOBILI Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di							
	A R I P O R T A R E							4'427,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'427,20
020.a	qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il periodo necessario, indipendentemente dalla durata del ... uate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:- per il primo segnale mobile Segnali stradali					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	27,90	279,00
8 NC.30.300.0	SEGNALI MOBILI Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di							
020.b	qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il periodo necessario, indipendentemente dalla durata del ... one dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:- per ogni segnale mobile oltre il primo posizionato nella stessa area Segnali stradali					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	14,41	144,10
9 SIC.001.002.	BAGNO CHIMICO PORTATILE BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Il ... ganizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					1,00		
025.a						1,00	299,90	299,90
10 SIC.001.002.	BAGNO CHIMICO oltre 30gg BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Il ... izzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE					3,00		
025.b						3,00	72,95	218,85
11 SIC.001.002.	BOX BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio ... e la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					1,00		
030.01.a						1,00	122,45	122,45
12 SIC.001.002.	BOX oltre 30gg BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio ... a sicurezza e l'igiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE					3,00		
030.01.b						3,00	24,90	74,70
13 NC.30.400.0	TRANSENNE Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ... Compresi trasporti da e							
030.a								
	A R I P O R T A R E							5'566,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'566,20
14 NC.10.450.0 010	per magazzino, montaggio e smontaggio a fine lavori: - per il primo mese o frazione di utilizzo		50,00			50,00	2,62	131,00
	delimitazione area di stoccaggio temporaneo reti per carico elicottero					50,00		
	SOMMANO m					50,00		
15 MA.00.005.0 015	CESATE		35,00			35,00	27,92	977,20
	Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.					35,00		
	cesata per gestione ingressi cantiere					35,00		
	SOMMANO m²					35,00		
16 MA.00.005.0 015	Operaio comune edile 1° livello	2,00			11,000	22,00	32,81	721,82
	Operaio comune edile 1° livello					22,00		
	Per operazioni di movieraggio					22,00		
	SOMMANO ora					22,00		
16 APS.202	ARROTONDAMENTO					1,00	3,78	3,78
	Arrotondamento					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
Parziale LAVORI A MISURA euro								7'400,00
T O T A L E euro								7'400,00
Data, 18/06/2024								
Il Tecnico								

